



Darbu apjomi				
Npk.	Darba nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.
1	Kabeļtrases rakšana, kabeļa guldīšana		m	500,00
2	Kabeļa ievilkšana balstā		m	176,00
3	Caurdūriena veikšana 1 caurulei gar koku		kompl.	4,00
4	Caurdūriena veikšana zemceļā		m	8,00
5	Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulēs		m	115,00
6	Cinkoti metāla balstu montāža	H=6m(ar konsoli 8mno zemes)	gab.	14,00
7	Konsoles montāža	"L" veida L=1,5m	gab.	14,00
8	Gaismekļa uzstādīšana	* Philips SGS 102	kompl.	14,00
9	Balstu pamatu montāža		gab.	14,00
10	Vadības sadalnes montāža		kompl.	1,00
11	Kabeļa gala apdares montāža	* EPKT 0015	gab.	24,00
12	Dokumentācijas sagatavošana		kompl.	1,00
13	Kabeļtrases nospraušana		m	500,00
14	Kabeļtrases uzņēmīšana		m	500,00
15	Atkārtotā zenējuma montāža		kompl.	1,00
16	Koku zāģēšana un celmu izraušana		kompl.	6,00
17	Papilddarbi		kompl.	1,00
	* vai tehniski līdzvērtīgu			

Demontāžas darbu apjomi				
1	Gaismekļu+balstu demontāža		kompl.	9,00
2	Kabeļu demontāža		m	221,00
3	GVL demontāža		m	40,00

Citi darbi				
Npk.	Darba nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.
1	Dalītās aizsargcaurules montāža		m	178,00

Papilddarbi				
Npk.	Darba nosaukums	Tips	Mērv.	Daudz.
1	Kabeļtrases rakšana, kabeļa guldīšana		m	42,00
2	Piekarkabeļa montāža metāla apgaismes balstā		kompl.	2,00
3	Piekarkabeļa montāža		m	38,00
4	Kabeļa gala apdares montāža	* EPKT 0015	gab.	4,00
5	Dokumentācijas sagatavošana		kompl.	1,00
6	Kabeļtrases nospraušana		m	86,00
7	Kabeļtrases uzņēmīšana		m	86,00
8	Papilddarbi		kompl.	1,00

Pasūtītājs:			Ķekavas novada pašvaldība				Pasūtījuma Nr. 6-2.2/10/10	
<div>Projektētājs:</div> <div></div>			<i>Atpūtas ielas rekonstrukcija</i>					
			Galveno darbu apjomi (ielu apgaismojums)					
Būvproj.vad.	BPD vadītājs	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
 I.Gorda	Ģ.Karpovičs	M.Rudovics	12.2010	29-10	-	TP	ELT-5.1	1/1